





Ведомость демонтажных работ										
Поз.	Обозначение			Наименование		Кол.	Объем, ед., м³	Приме- чание		
1				Кровельный ковер		1033		м²		
2				Уклонообразующая цементно-песчаная стяжка t=50мм		1033		м²		
3				Кладка парапета 20%		0,5		м³		
4				Разборка примыканий до 600 мм		138,2		м.п.		
5				Демонтаж люка		1		шт.		
6				Выпуски фановых стояков		14	7м	шт.		
7				Демонтаж кирпичной кладки стен ВШ 50%		5,63		м³		
				Демонтаж карнизных свесов		73,5		м		
						FKR25051700002-1-01-КР				
						Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 25				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Баклыков			10.17	Конструктивные и объемно-планировочные решения		П	4	
Проверил		Иванов			10.17					
Н. контр.		Стенькина			10.17					
ГИП		Кричко			10.17	Ведомость демонтажных работ		ООО "Бизнесстройальянс"		