







# Спецификация элементов ограждения ОГ1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса кг.	Примечание
ОГ1		Ограждение металлическое:			
1	ГОСТ 2591-2006	Квадрат 20 L=1 м.п.	1	2,47	
2	ГОСТ 2591-2006	Квадрат 20 L=674 мм	1	2,16	
3	ГОСТ 2591-2006	Квадрат 10 L=2920 мм	1	0,617	
4	ГОСТ 2591-2006	Квадрат 12 L=543 мм	1	0,666	
5		Полоса 6х120 ГОСТ 103-2006 С245 ГОСТ 27772-88* L=120 мм	1	0,68	

Ограждение ОГ1



1. Металлические конструкции окрасить эмалью ПФ 115 (ГОСТ 6465-76) двумя слоями по грунтовке ГФ021 (ГОСТ 25129-82) -1 слой.
  2. Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75\*, катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
  3. Ограждение крепить к парапету через костыль.
  4. Площадь 1 п. м. ограждения - 0,3 м<sup>2</sup>.
- ВНИМАНИЕ!! Ограждение крепить к несущим стенам, а не в карнизную плиту (согласовать с Заказчиком и Управляющей организацией).

						FKR25051700002-1-01-KP			
						Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 25			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные и объемно-планировочные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Баклыков				10.17		П	9	
Проверил	Иванов				10.17				
Н. контр.	Стенькина				10.17				
ГИП	Кричко				10.17				
						Ограждение металлическое ОГ 1. Спецификация	ООО "Бизнесстройальянс"		