

Условные обозначения:

- антенная стойка
- стойка под ВЛЭП
- ФС – фановый стояк (Ф140 мм)
- парапет из кирпича
- элементы подлежащие оштукатуриванию и пропиткой гидрофобными составами
- элементы подлежащие демонтажу
- демонтируемый кровельный ковёр

Примечания:

1. Высота надстройки с выходом на кровлю 1,45 м.
2. Высота ВШ – от 0,5 до 0,9 м. Кладка ВШ преимущественно разрушена. Проектом заложена замена кирпичной кладки ВШ на всю высоту.
3. Высота парапета здания: по оси 1 – 300 мм, по оси 12 – 450 мм. Ширина парапетов – 250 мм.
4. Кладка парапета частично разрушена. Проектом заложена замена верхних рядов (20 %) кирпичной кладки всего парапета.
5. Фановые стояки возвышаются над кровлей на 0,3...0,5 м.
6. Данный лист рассматривать совместно с листом 1.

						FKR25051700002-1-01-КР	
						Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Баклыков			10.17	Конструктивные и объемно-планировочные решения	Стадия: П; Лист: 3; Листов:
Проверил		Иванов			10.17		
Н. контр.		Стенькина			10.17		
ГИП		Кричко			10.17	Схема демонтажных работ	ООО "Бизнесстройальянс"