





1-1

2-2



Высота подъема H=22,4 м

В разрыве отметки и наименование остановок:
 2,800 5,600 8,400 11,200 14,000 16,800 19,600
 √2 ост. √3 ост. √4 ост. √5 ост. √6 ост. √7 ост. √8 ост.



Лестница для спуска в приямок

0,000
√1 ост.

-1,360 50

Сущ. бетонные тумбы разобрать

Данные для заказа лифта

1	Адрес установки лифта	г. Хабаровск, ул. Демьяна Бедного, 31, п1,2,3.
2	Реквизиты грузополучателя	
3	Назначение здания, в котором устанавливается лифт	Жилой дом
4	Назначение лифта	Пассажирский
5	Грузоподъемность, скорость	400 кг, V=1,0 м/с
6	Высота подъема кабины, м	22,4
7	Размеры кабины внутр., мм	935x1075x2100
8	Число остановок	9
9	Отметки основных посадочных этажей	0.00; 2.80; 5.60; 8.40; 11.20; 14.00; 16.80; 19.60; 22.40.
10	Требуется ли выход на две противоположные стороны	Не требуется
11	Количество дверей шахты	9
12	Огнестойкость дверей шахты	E30
13	Система управления	Кнопочная, смешанная, собира- тельная при движении кабины вниз
14	Управление пассажирскими лифтами	Одиночное
15	Напряжение сети, питающей лифт, В	220, 380
16	Сейсмичность района установки	6 баллов
17	Место расположение шахты	Внутри здания
18	Число заказываемых лифтов с одинаковой характеристикой	Один
19	Желательный срок поставки	

1. Шахта лифта – существующая глухая.

Согласовано

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

TP- 02/03/2017

г.Хабаровск, ул. Демьяна Бедного д.31 п.1,2,3.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
ГИП	Терещенко	09.17				Пассажирский лифт г/п 400 кг, V=1м/с	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ильичева	09.17					П	1	2
Н.контр.	Терещенко	09.17					ООО НТО«Проект»		
						Чертежи для заказа лифта			