

Дефектная ведомость восстановительных работ на устройство мягкой кровли

поз	Обозначение	Наименование	Кол-во	Вес ед.кг	Примеч.
		1.Крыша			
1.1		Демонтаж фартука из оцинкован. стали на парапете б=500мм	30,2м	4,91кг	148,3кг
1.2		Замена кладки стены парапета	28,7м		4,1м3
1.3		Сетка О5 Вр-1 с яч. 100 х 100	21,8м2	3,4кг	74,12кг
1.4		Штыри для связи со старой кладкой Арматура О 12 А-1 L=300мм	77шт	0,27кг	20,8 кг
1.5	Лист 5	Устройство фартука парапета из оцинкованной кровельной стали	87,9м	4,91 кг	431,6 кг
		б=0,6мм В=1000мм			
1.6	Лист 5	Разборка кровли вокруг водоприем. воронки	0,25м2		
1.7	Лист 7	Замена кирпичной кладки под коробку люка - 4 ряда			0,34м3
1.8	Лист 7	Замена коробки и крышки люка выхода на крышу			
1.9	Лист 5	Примыкания кровли к парапету			
		2.Чердачное помещение			
		Разборка и демонтаж кладки			
2.1		Существующих вентшахт	1,67м3		1,67м3
2.2		Существующих вентканалов	1,75м3		1,75м3
2.3		Докладка кирпичом существующих вентканалов Н=150мм	0,8м3		0,8м3
2.4	Лист 8	Устройство деревянных вентшахт 1,0м х 1,0 м Н =2,150м	4шт		
2.5	Лист 5	Примыкания кровли к вентшахтам 1000 х 1000			
2.6	Лист 5	Примыкания канализационных стояков			
2.7		Демонтаж утеплителя под вентшахты и вентканалы б=100мм шлак	36,1м2		3,61м3
		Пробивка отверстий в плитах			
2.7		Под вентшахты -1050 х 1050мм	4		
2.8		Под канал. стояки - О 220мм	12		

				АС		
				Многоквартирный дом по ул. Флотская № 23 б в г. Николаевске - на -Амуре Хабаровского края		
				Капитальный ремонт кровли	Стадия	Лист
					р.д.	6
Рук.	Вахмин		06.16	Дефектная ведомость восстановительных работ по устройству мягкой кровли	ООО" Контур-групп" г. Николаевск- на- Амуре	
Разраб	Канаева		06.16			