



Вентшахта № 1 Н=2250мм(выше поверхность на 0,5м) Разрез 2 - 2





Разрез 1 - 1




Оцинкованная кровельная сталь
по ГОСТ 14918-80* толщ. -- 0.5 мм
Обшивка досками толщ. -- 25 мм
Каркас из бруса 100 х 100 с прокладкой
утеплителя -- плиты теплоизоляционные
из базальтового волокна марки ПТ - 175
по ТУ 5769-017-0028-7220-2005
Обшивка досками толщ. -- 25 мм

Уголки 160 х 100 х 9 L= 800мм 10 шт 14,4кг 144 кг

Раскрой фасонек колпака
зонта вентшахты № 1



Сеч. а - а



Сеч. б - б

Спецификация к схеме расположения вентшахты № 1 Н= 3,92м

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Вентшахта № 1	4		
		Деревянные изделия по ГОСТ 8486-86Е			
1		Брус 100 х 100 L = 2250	4		0.09 м ³
2		L = 700	20		0.14 м ³
3		L = 1400	2		0.028 м ³
4		Брус 50 х 50 L = 800	2		0.004 м ³
5		L = 700	2		0.004 м ³
6		Доска тол. 25мм S = 15,3 м ²			0,38 м ³
		Материалы			
		Сталь кровельная тонколистовая окрашенная, б=0,6мм			
7		ГОСТ 14918-80*	15,3 м ²	4,91	75,12 кг
8		Фартук - кровельная сталь окрашенная, б=0,6мм			
		В=0,5м L=4,0м	2,5 м ²	4,91	12,28
		Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна марки ПТ - 175			
9		по ТУ 5769-017-0028-7220-2005 б=100мм			0,43 м ³
		Примыкания вентшахт к венткоробам			
10		Уголки 160 х 100 х 9 L= 800мм	10	14,4 кг	144 кг
		Зонт			
		Лист 567 х 1,5 ГОСТ 19903-90 С 235 ГОСТ 27772-88			
		L = 1400	4	4,93	
1		Лапки 30 х 5 ГОСТ 103 - 76*			
		Полоса С 235 ГОСТ 27772-88			
		L = 435	4	0,51	
2					
		Полоса 30 х 4 ГОСТ 103 - 76*			
		С 235 ГОСТ 27772-88 L = 5,6 м.п.			
3		общ.		5,24	

- За отм. 0.000 принят уровень верха плиты над 5 этажом
- Выполнить антикоррозийную защиту всех металлических элементов зонта вентшахты.
- Колпак зонта и обивку вентшахты выполнить из стали, окрашенной в заводских условиях. Цвет покрытия выполнить такой же, как и цвет покрытия кровли. RAL 5005
- Все отметки уточнять по месту
- В существующем чердачном помещении разобрать утеплитель перекрытия в месте установки вентшахты.

					АС
					Многоквартирный дом по ул. Флотская № 23 б в г. Николаевске - на -Амуре Хабаровского края
					Капитальный ремонт кровли
				Стадия	Лист
					8
Руковод.	Вахмин		06.16		Вентшахта № 1
Разраб.	Канаева		06.16		Н=3,92м (700 х 700)
					ООО "Контур-групп" г. Николаевск- на- Амуре
					Формат А2