


Принципиальная схема водопровода



Наименование системы	Расчетный расход воды		Примечания
	м3/ч	л/с	
Холодное водоснабжение	2,21	1,0271	

Общие данные

Монтаж узла учета ХВС производить из стальных водогазопроводных труб. Прокладка трубопроводов узла учета ХВС - открытая, с устройством опор к стенам и полу из металлических конструкций.

поз.	Наименование	Обозначение	кол-во
1	Шаровый кран прив. Ду80	DN80 PN25	2
2	Счетчик-расходомер Ду50	PM-5-Т Ду50	1
3	Обратный клапан	Ду80	1
4	Манометр мех. с ман. краном	0-16bar с краном	1
5	Датчик давления 0-16 bar	ИД-1,6 МПа (ТБН Энергосервис)	1
6	Спускник	Itap DN 20	1

						ПУХВ-2016-387			
						Жилой дом по ул.Шеронова,50 г.Хабаровск			
изм	кол.	лист	док.	подп.	дата	Узел учета холодной воды	стадия	лист	листов
разраб.	Протченко							1	3
провер.									
Т.контр.									
Н.контр.						Общие данные принципиальная схема, спецификация оборудования	ООО "ДЭСК"		
Провер.	Бессонов								
Утверд.	Миненко								